

Chiarimento n. 1

Visto che gli spessori richiesti ed alcuni particolari costruttivi richiesti non sono coerenti con i container marittimi, potete confermare che nel capitolato si parla di strutture prefabbricate aventi le dimensioni come i container ISO e non di Container marittimi ISO standard?

Risposta chiarimento n. 1

Si conferma che i container da produrre dovranno essere di tipo prefabbricato con le caratteristiche tecniche riportate in capitolato. Dovranno quindi essere realizzati con 8 blocchi d'angolo e con caratteristiche costruttive atte alla sovrapposizione di almeno un container sopra l'altro fino ad un massimo di 2 piani (Art.2 - Punto 2.1.0 - lettere "b", "c" e "d" del capitolato speciale). Il riferimento al container marittimo è finalizzato ad indicare una struttura avente le dimensioni di container ISO.